

PLANILLA DE COMPUTO Y PR**OBRA: 4 CUADRAS CON PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE, CALLE G
ESQUEL - Provincia del CHUBUT**

N°	Designación de las obras	Un.	Cant.
1	EXCAVACIONES Y PREPARACION DE LA SUBRASANTE		
1.1	Excavaciones y preparación de la subrasante C/ Saneamiento	m3	3.155,00
2	BASE ANTICONGELANTE		
2.1	Base Anticongelante (0,20 m., de espesor)	m3	1.049,00
3	BASE GRANULAR		
3.1	Base Granular (0,20 m., de espesor)	m3	1.049,00
4	PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE		
4.1	Pavimento de hormigón simple de 0,18 m de espesor	m2	5.245,00

MES BASE: SEPTIEMBRE 2021**EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS: TREINTA CENTAVOS**

ESUPUESTO ESTIMATIVO

GOBERNADOR TELLO

Unitario \$	Monto \$	Ítem \$	% inc.
		\$ 6.487.245,56	16,63
\$ 2.056,18	\$ 6.487.245,56		
		\$ 1.864.892,72	4,78
\$ 1.777,78	\$ 1.864.892,72		
		\$ 1.864.892,72	4,78
\$ 1.777,78	\$ 1.864.892,72		
		\$ 28.794.990,22	73,81
\$ 5.489,99	\$ 28.794.990,22		
PRECIO FINAL		\$ 39.012.021,22	100,00

Y NUEVE MILLONES DOCE MIL VEINTIUNO CON VEINTIDOS